

---

## PRZEDMIAR

**OBIEKT** : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania przedszkola na budynek wielorodzinny

**LOKALIZACJA** : dz. nr ew. 109/1 obręb 0012 Runowo Kraj. gm. Więcbork

**INWESTOR** : GMINA WIĘCBORK

**ADRES INWESTORA** : 89 – 410 WIĘCBORK, UL. MICKIEWICZA 22

**BRANŻA** : drogowa.

**DATA OPRACOWANIA** : 11.08.2017r.

---

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV:

45233250 – 6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Opracował: Andrzej Frydryszak - kosztorysant



Koszty z narzutami (netto)	
Stawka VAT 23,00%	
Wartość brutto	

**SŁOWNIE:**

## OGÓLNA CHARAKTRYSTYKA

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania przedszkola na budynek wielorodzinny

Zadanie będzie realizowane w obrębie geodezyjnym Runowo Kraj. - . dz. nr 109/1 .

Zakres robót budowlanych obejmuje :

- Wykonanie chodnika do schodów głównych i podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej w obramowaniu z obrzeży betonowych 30x8 - 52,455m<sup>2</sup>,
- Montaż obrzeży betonowych 30 x8 na ławie betonowej z oporem - 40,00m
- Dowóz i wyrównanie terenu ziemią wokół chodnika - 25,00m<sup>3</sup>.

## Przedmiar

Przedszkole Gminne w Runowie Krajeńskim

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0122/01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym R=0.955	m3	7,868
2	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	52,455
3	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	52,455
4	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	52,455
5	KNR 2-31 0401/02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	40
6	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	0,8
7	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	40
8	KNR 2-01 0203/06	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 2,50m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 10-15t na odległość do 1km - dowiezienie ziemi	m3	25
9	KNR 2-01 0208/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku przyczepami samowładowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km - dowiezienie ziemi	m3	25
10	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))	m3	25