
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : „ Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Głęboć Duży w miejscowości Czarmuń”.

ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR EW. 418, obręb 0012, Runowo Krajeńskie

INWESTOR : GMINA WIĘCBORK

ADRES INWESTORA : 89 – 410 WIĘCBORK, UL. MICKIEWICZA 22

BRANŻA : Mała architektura

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krystyna Ruźniak - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : 26.01.2018r.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV:

45000000 - 7 - Roboty budowlane,

45112720 - 8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,

45112723 - 9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw,

37535200 - 9 - Wyposażenie placów zabaw

WYKONAWCA :

INWESTOR:

Data zatwierdzenia:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:

„Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Głęboć Duży w miejscowości Czarmuń - dz. nr ew. 418 , obręb 0012, Runowo Krajeńskie”.

Zakres robót obejmuje budowę placu zabaw w którego skład wchodzi urządzenia zabawowe:

- drabinka pozioma - kpl. 1,
- równoważnie trzy rodzaje różne (np. na sprężynie, zygzak, skośna) - kpl. 3,
- kółka akrobatyczne - kpl. 1,
- drążki akrobatyczne min. potrójne - kpl. 1 ,
- drabinka podwójna - kpl. 1 ,

Ponadto w zakres robót budowlanych wchodzi posadowienie :

- toalety przenośnej zakotwionej w gruncie - kpl. 1.

Działka nr ew. 418 , obręb Runowo Krajeńskie nie wchodzi w żaden obręb strefy ochrony konserwatorskiej.

PRZEDMIAR

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość
1.	WYPOSAŻENIE				
1.1.	MAŁA ARCHITEKTURA ORAZ INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA				
1.1.1.	MA 00.00.00	KNR 2-21 0607 - 02	Montaż urządzenia zabawowego na kotwach stalowych zabetonowanych w gruncie – drabinka pozioma 1	kpl.	1
1.1.2.	MA 00.00.00	KNR 2-21 0607 - 02	Montaż urządzenia zabawowego na kotwach stalowych zabetonowanych w gruncie – równoważnia np. na sprężynie 1	kpl.	1
1.1.3.	MA 00.00.00	KNR 2-21 0607 - 02	Montaż urządzenia zabawowego na kotwach stalowych zabetonowanych w gruncie – równoważnia np. zygzak 1	kpl.	1
1.1.4.	MA 00.00.00	KNR 2-21 0607 - 02	Montaż urządzenia zabawowego na kotwach stalowych zabetonowanych w gruncie – równoważnia skośna 1	kpl.	1
1.1.5.	MA 00.00.00	KNR 2-21 0607 - 02	Montaż urządzenia zabawowego na kotwach stalowych zabetonowanych w gruncie – kółka akrobatyczne 1	kpl.	1
1.1.6.	MA 00.00.00	KNR 2-21 0607 - 02	Montaż urządzenia zabawowego na kotwach stalowych zabetonowanych w gruncie – drabinka podwójna 1	kpl.	1
1.1.7.	MA 00.00.00	KNR 2-21 0607 - 02	Montaż urządzenia zabawowego na kotwach stalowych zabetonowanych w gruncie – drążki akrobatyczne potrójne 1	kpl.	1
1.1.8.	MA	KNR 2-21	Montaż (posadowienie na gruncie) za pomocą kotew stalowych zabetonowanych w gruncie –	kpl.	1

	00.00.00	0607 - 02	toalety przenośnej 1		
--	----------	-----------	-------------------------	--	--