

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi – ul. Strzeleckiej w Więcborku - II etap.

Inwestycja będzie realizowana na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Kraj. z dn. 29.06.2018 r.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi o długości 223,50m.

Podstawowe planowane prace:

- 1) roboty pomiarowe – **0,2235 km,**
- 2) uzupełnienie nierówności masą bitumiczną – **1,50m³,**
- 3) oczyszczenie i skropienie powierzchni asfaltowej – $2 \times 1\,640,15 =$ **3 280,30m²,**
- 4) wykonanie nalewki bitumicznej na istniejącej drodze bitumicznej - warstwa wiążąca i warstwa ścieralna (2x3 cm) - $2 \times 1\,640,15\text{m}^2 =$ **3 280,30m²,**
- 5) rozebranie istniejących krawężników – **181,50m,**
- 6) rozebranie istniejących obrzeży – **105,50m,**
- 7) rozebranie istniejącej kostki chodnikowej – **132,00m²,**
- 8) rozebranie istniejących wjazdów (kostka) – **39,92m²,**
- 9) rozebranie istniejącego pobocza z kostki betonowej – **15,73 m²,**
- 10) montaż nowych krawężników ulicznych – **350,90m,**
- 11) montaż nowych krawężników najazdowych – **102,10m,**
- 12) montaż obrzeży – **159,10m,**
- 13) wykonanie chodnika - montaż kostki betonowej gr. 6cm – **169,50 m²,**
- 14) utwardzenie pobocza kostką betonową gr. 6cm – **34,05m²,**
- 15) regulacja studzienek kanalizacyjnych i krat wpustów ulicznych – **7 szt.,**
- 16) roboty ziemne (korytowanie) – **154,93m², tj. 80,70m³,**
- 17) wykonanie warstwy odsączającej (piasek) – **286,93m² tj. 39,19m³,**
- 18) wykonanie podbudowy (tłuczeń) – **79,18m², tj. 14,61m³,**
- 19) wykonanie zjazdów na posesję z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej – **24,55 m²,**
- 20) ułożenie geosiatki w części zjazdu do budynku OSP (posesja nr 26) – $20,00\text{m} \times 4,00 =$ **80,00m²,**
- 21) zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi – **2,00m,**
- 22) inwentaryzacja geodezyjna – **0,2235km.**

Roboty drogowe będą prowadzone w pasie drogi gminnej. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien opracować uproszczony projekt tymczasowej organizacji ruchu zaopiniowany przez Gminę Więcbork. Koszt zakupu i montażu znaków drogowych na czas budowy również ponosi Wykonawca. Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.

Zamawiający wskaże miejsce wywozu ziemi – Więcbork teren motokrosu – odległość ok. 2km – bez opłaty.

Wycenę należy wykonać w oparciu o STWiOR, dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nieobjętych dokumentacją (m.in. opracowanie projektu uproszczonej organizacji ruchu, posadowienie znaków drogowych na czas realizacji inwestycji). Załączony przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Dokonanie wizji lokalnej nie

jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

- 45000000-7 - roboty budowlane,
- 45233000-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,
- 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
- 45112700-2 - roboty w zakresie kształtowania terenu,
- 45233120-6 - roboty w zakresie budowy dróg.

Termin realizacji: do 31.10.2018 r.

UWAGA!

Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Warunki równoważności dla rur ochronnych dwudzielnych „AROT” – możliwość zastosowania rur ochronnych dwudzielnych innych firm lecz winny spełniać warunki:

- rura dwudzielna z tworzywa termoplastycznego PCV o gr. ścianki nie mniejszej niż 5mm przeznaczona do osłon kabli m. in. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telewizyjnych układanych pod jezdniami ulic, placami itp.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.