

Zadanie pn. „Remont drogi – ul. Strzelecka w Więcborku – III etap”

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi - ul. Strzeleckiej w Więcborku - III etap.

Roboty budowlane nie wymagają zgłoszenia robót budowlanych oraz pozwolenia na budowę.

Zakres robót budowlanych przewiduje przeprowadzenie remontu odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 226 i 225, obręb 0004 Więcbork o długości 200,00m.

W zakres remontu wchodzi wykonanie:

- 1) **nawierzchni jezdni ulicy:** szer. pasa jezdni 5,00m, wylewka wykonana z betonu asfaltowego o łącznej gr. 6cm (warstwa wiążąca AC 11W gr. 3,0cm + warstwa ścierna AC11S gr. 3,0cm) na częściowo istniejącej masie mineralno - bitumicznej i częściowo na podbudowie z kruszyw stabilizowanych mechanicznie o frakcji 0/31,5mm gr. 20cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15cm - pow. całkowita **1000,00m²**;
- 2) **nawierzchni zjazdów:** szer. zmienna zgodna z planem lokalizacji inwestycji, zjazdy wykonane z betonowej kostki gr. 8cm szarej na podsypce cem. - piask. gr. 4cm i podbudowie z kruszyw stabilizowanych mechanicznie o frakcji 0/31,5mm gr. min. 15 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15cm - pow. całkowita **163,94m²**;
- 3) **nawierzchni wejść do posesji:** szer. zmienna zgodna z planem lokalizacji inwestycji, wejścia wykonane z betonowej kostki gr. 6cm szarej na podsypce cem. - piask. gr. 4cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15 cm - pow. całkowita **4,99m²**;
- 4) **pasa zieleni urządzonej** – częściowe humusowanie pasa drogi przy wjazdach na posesje gr. min. 5cm wraz z obsianiem pasa zieleni trawą - pow. całkowita **110,00m²**;
- 5) **wymiany wpustów ulicznych:** betonowe, średnica fi 500mm z ostojnikiem - ilość **10 szt.**

Podstawowe planowane prace:

- 1) roboty pomiarowe = **0,200km**,
- 2) uzupełnienie nierówności masą mineralno - bitumiczną = **3,00m³**,
- 3) oczyszczenie i skropienie powierzchni asfaltowej - 2 x 1000,00m² = **2000,00m²**,
- 4) wykonanie nalewki z betonu asfaltowego na istniejącej drodze bitumicznej 2 x po 3cm = 2 x 1000,00m² = **2000,00m²**,
- 5) rozebranie istniejącej kostki chodnikowej, płyt betonowych = **391,50m²**,
- 6) montaż nowych krawężników ulicznych = **286,40m**,
- 7) montaż nowych krawężników najazdowych = **113,60m**,
- 8) montaż obrzeży = **185,10m**,
- 9) regulacja studzienek kanalizacyjnych i wodociągowych = **10szt.**,
- 10) roboty ziemne (korytowanie) drogi na głębokość 46cm = **820,03m²**, tj. = **376,17m³**,
- 11) wykonanie warstwy odsączającej gr.15cm = **820,03m²**, tj. = **123,01 m³**,
- 12) wykonanie podbudowy gr. 20cm = **815,03**, tj. = **163,01m³**,
- 13) wykonanie zjazdów na posesję z kostki betonowej gr. 8cm = **163,94m²**,
- 14) wykonanie wejść na posesję z kostki betonowej gr. 6cm = **4,99m²**,
- 15) wymiana istniejących wpustów ulicznych na nowe (W1 - W10), studzienki betonowe z ostojnikiem zagłębione około h = 2,50m, średnica fi 500 = **10 szt.**,
- 16) przesunięcie wpustów W3, W5, W6, W7, W8, W9, W10 do projektowanego krawężnika (przedłużenie rur PCV fi 160 o około średnio 1,20m) = **10,00m**,
- 17) wywóz nadmiaru ziemi na odległość 2,0 km = **3761,17m³**,
- 18) wywóz gruzu budowlanego na odległość 2,0 km = **31,32m³**,
- 19) humusowanie cz. pobocza przy wjazdach gr. 5cm z obsianiem pasa zieleni trawą - **110m²**,
- 20) inwentaryzacja geodezyjna = **0,200km**.

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ

Roboty drogowe będą prowadzone w pasie drogi gminnej. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu. Koszt opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, zakupu i montażu znaków drogowych na czas budowy ponosi Wykonawca. Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.

Wycenę należy wykonać w oparciu o STWiOR, opis inwestycji oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nieobjętych dokumentacją (m.in. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, posadowienie znaków drogowych na czas realizacji inwestycji). Załączony przedmiar (kosztorys ślepy) jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.

UWAGA: Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Warunki równoważności dla rur ochronnych dwudzielnych „AROT” – możliwość zastosowania rur ochronnych dwudzielnych innych firm lecz winny spełniać warunki:

- rura dwudzielna z tworzywa termoplastycznego PCV o gr. ścianki nie mniejszej niż 5mm przeznaczona do osłon kabli m. in. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telewizyjnych układanych pod jezdniami ulic, placami itp.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

- 45000000-7 – roboty budowlane,
- 45233225-2 - roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych,
- 45233140-2 - roboty drogowe,
- 45233200-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni.

Termin realizacji zamówienia:

Z uwagi na trwający sezon turystyczny, remont drogi – ul. Strzeleckiej, przeprowadzony zostanie po sezonie wakacyjnym.

rozpoczęcie: od 02.09.2019 r.

zakończenie: do 29.11.2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. Zamówienia te będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.

Zakres niniejszych zamówień stanowić będą w szczególności:

- utwardzenie dodatkowych zjazdów w granicach pasa drogowego - ul. Strzeleckiej,
- wylanie masy z betonu asfaltowego w części jezdnej drogi - ul. Strzeleckiej,
- wymiana instalacji kanalizacji deszczowej w granicach pasa drogowego - ul. Strzeleckiej,
- montaż krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie podbudowy,
- roboty ziemne.

Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie zamówienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji, a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej umowy o zamówienie publiczne.