

Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Runowskiej we wsi Witunia, gm. Więcbork”

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Runowskiej we wsi Witunia, gm. Więcbork.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim z dnia 10.07.2019 r.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowę

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na terenie drogi wewnętrznej - ul. Runowskiej we wsi Witunia. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie włączona do istniejącej kanalizacji deszczowej. Droga na której planowana jest przedmiotowa inwestycja posiada naturalny spadek oraz nawierzchnię gruntową częściowo ulepszoną tłuczniami. Na głębokości 2,00m znajdują się wody gruntowe.

W celu uzyskania prawidłowego zagęszczenia gruntu należy dokonać jego wymiany na całej długości wykopu.

Zestawienie projektowanego uzbrojenia zewnętrznego to:

- a) rury PP fi 315 – SN10, L=115,30m;
- b) rury PP fi 250 – SN10, L= 324,50m;
- c) rury PP fi 160 – SN 10, L=69,50m;
- d) rury ochronne dwudzielne fi 110 mm, L= 6,00m;
- e) studnie kontrolne (studnie rewizyjne) żelbetowe fi 1000 ze stopniami włączowymi, ilość =11 kpl;
- f) wpusty uliczne z osadnikiem wykonane ze studni modułowych PP lub studni żelbetowych o średnicy fi 500, ilość = 16kpl;
- g) separator koalescencyjny żelbetowy zintegrowany z osadnikiem 10-krotnym by - pasem typu ECO K (15/150 - 3,5), ilość =1 kpl.

Roboty ziemne należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego poza rejonem istniejącego uzbrojenia, które przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować i zabezpieczyć. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty należy wykonywać ręcznie, skrzyżowania należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Roboty budowlane będą prowadzone w terenie drogi będącej we władaniu Gminy Więcbork. Jest wymagany projekt organizacji ruchu. Koszty opracowania ponosi Wykonawca. Nie będą ponoszone koszty związane z zajęciem pasa drogowego. Oznakowanie drogi (zakup i montaż znaków) na czas realizacji zadania należy wliczyć w koszty, które ponosi Wykonawca.

Teren objęty inwestycją nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Wycenę należy opracować w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nieobjętych dokumentacją (m.in. obsługę geodezyjną – wytyczenie i inwentaryzację, opracowanie projektu uproszczonej organizacji ruchu, posadowienie znaków drogowych na czas realizacji inwestycji). Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ

Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.

Zamawiający wskaże miejsce wywozu ziemi – Więcbork teren motokrosu – odległość ok. 4km – bez opłaty.

UWAGA:

Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Warunki równoważności:

- a) dla rur ochronnych dwudzielnych „AROT” – możliwość zastosowania rur ochronnych dwudzielnych innych firm lecz winny spełniać warunki:
 - rura dwudzielna z tworzywa termoplastycznego PCV o gr. ścianki nie mniejszej niż 5mm przeznaczona do osłon kabli m. in. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telewizyjnych układanych pod jezdniami ulic, placami itp.
- b) dla masy izolacyjnej „abizolu” – możliwość zastosowania izolacji przeciwwilgociowej innej firmy lecz produkt winien spełniać warunki:
 - produkt oparty na bazie masy bitumicznej przeznaczony do zabezpieczania budynków i budowli przed działaniem na nie wody i wilgoci.
- c) separator koalescencyjny typu ECO K 15/150 - 3,5 - możliwość zastosowania innego typu separatora koalescencyjnego lecz winien spełniać warunki:
 - separator do przechwytywania substancji ropopochodnych z wew. kanałem obciążającym (by - pass), zintegrowany z osadnikiem, żelbetowy parametry min.: przepływ nominalny 15l/s, przepływ max 150l/s, poj. osadnika 3,5m³.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy

zakończenie: do 16.12.2019 r.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. Zamówienia te będą stanowiły nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ

Zakres niniejszych zamówień stanowić będą w szczególności:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z montażem studni rewizyjnych i wpustów ulicznych,
- wymiana części sieci wodociągowej.

Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie zamówienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji, a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej umowy o zamówienie publiczne.

Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba oraz zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe.