

Zadanie pn. „Remont drogi – ul. Słoneczna w Więcborku – I etap”

Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi gminnej o długości 115,00m – ul. Słonecznej w Więcborku.

Roboty budowlane nie wymagają zgłoszenia robót budowlanych oraz pozwolenia na budowę.

Zakres robót budowlanych przewiduje przeprowadzenie remontu odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 292/10, 292/1, 352, obręb 0004 Więcbork o długości 115,00m.

W zakres remontu wchodzi roboty budowlane:

I. Branży drogowej, obejmujące wykonanie:

- 1) **nawierzchni jezdni ulicy:** szer. pasa jezdni zmienna w granicach 7,00 - 5,80m, zgodna z planem lokalizacji inwestycji, wylewka wykonana z betonu asfaltowego o łącznej gr. 6cm (warstwa wiążąca AC 11W gr. 3,0cm + warstwa ścieralna AC11S gr. 3,0cm) na istniejącej masie mineralno - bitumicznej - pow. całkowita **838,20m²**;
- 2) **wymiany nawierzchni zjazdów:** szer. zmienna zgodna z planem lokalizacji inwestycji, zjazdy wykonane z betonowej kostki gr. 8cm kolor ceglany na podsypce cem.-piask. gr. 4cm i podbudowie z kruszyw stabilizowanych mechanicznie o frakcji 0/31,5mm gr. min. 15cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15cm - pow. całkowita **81,90m²**;
- 3) **wymiany chodnika:** szer. chodnika 1,50m i 1,70m, zgodna z planem lokalizacji inwestycji, chodnik wykonany z betonowej kostki gr. 6cm szarej na podsypce cem.- piask. gr. 4cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15cm - pow. całkowita **243,90m²** ;
- 4) **pasa zieleni urządzonej** – częściowe humusowanie pasa drogi przy cz. chodnika na posesję gr. min. 5cm wraz z obsianiem pasa zieleni trawą - pow. całkowita **40,00m²**;
- 5) **wymiany krawężników i obrzeży:**
 - betonowe obrzeża o wymiarach 100x25x8cm na ławie z betonu C12/15 - dł. całkowita **246,00m**;
 - betonowe krawężniki uliczne szare 100x30x15cm i 100x22x15cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3cm i ławie fundamentowej z betonu C12/15 - dł. całkowita **246,00m**;

II. Branży sanitarnej, obejmujące wykonanie remontu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 154,50m.

Łączne zestawienie projektowanego uzbrojenia zewnętrznego to:

- rury PP fi 250 SN 8 (sieć) - L = 133,50m,
- rury PP fi 160 SN 8 (przykanaliki) - L = 21,00m,
- wpusty uliczne na studzienkach żelbetowych fi 500mm (W1-W6) - ilość = 6 szt.,
- studnia rewizyjna żelbetowa fi 1000mm ze stopniami wjazdowymi (S1) - ilość = 4 szt.,
- rury ochronne dwudzielne fi 110mm - ilość = 4,00m.

Roboty budowlane będą prowadzone w pasie drogi gminnej. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu. Koszt opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, zakupu i montażu znaków drogowych na czas budowy ponosi Wykonawca. Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.

Wycenę należy wykonać w oparciu o STWiOR, opis inwestycji oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nieobjętych dokumentacją (m.in. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, posadowienie znaków drogowych na czas realizacji inwestycji). Załączone przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ

w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.

UWAGA:

Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Warunki równoważności:

- 1) dla rur ochronnych dwudzielnych „AROT” – możliwość zastosowania rur ochronnych dwudzielnych innych firm lecz winny spełniać warunki:
 - rura dwudzielna z tworzywa termoplastycznego PCV o gr. ścianki nie mniejszej niż 5mm przeznaczona do osłon kabli m. in. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telewizyjnych układanych pod jezdniami ulic, placami itp.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,
45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowę,
45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
45233225 - 2 - roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych,
45233140 - 2 - roboty drogowe,
45233200 - 1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni.

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy

zakończenie: do 13.12.2019 r.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. Zamówienia te będą stanowiły do 100% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.

Zakres niniejszych zamówień stanowić będą w szczególności:

- wymiana kostki betonowej na zjazdach w granicach pasa drogowego - ul. Słoneczna,
- wylanie masy z betonu asfaltowego w części jezdnej drogi - ul. Słoneczna,
- wymiana instalacji sieci wodno - ściekowej (kanalizacja deszczowa) w granicach pasa drogowego - ul. Słoneczna,
- wymiana krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie podbudowy,

- roboty ziemne.

Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie zamówienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji, a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej umowy o zamówienie publiczne.

Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba oraz zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe.