

***Zadanie pn. „Remont drogi – ul. Dworcowa w Więcborku – I etap”***

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi – ul. Dworcowej w Więcborku.

Roboty remontowe nie wymagają zgłoszenia robót budowlanych oraz pozwolenia na budowę.

Zakres robót budowlanych przewiduje przeprowadzenie remontu odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 17/13, 174/2, 175/1, obręb 0002 Więcbork o długości 172,17m (km 0 + 000,00 do 0 + 172,17). Kategoria ruchu przedmiotowej drogi KR3.

W zakres remontu wchodzi wykonanie i wymiana:

- 1) **nawierzchni jezdni ulicy:** szer. pasa jezdni zmienna w granicach 7,00 - 6,50m, zgodna z planem lokalizacji inwestycji, wylewka wykonana z mieszanki mineralno - bitumicznej o łącznej gr. średnio ca 8,50cm (warstwa profilowa AC 16W gr. ca 3,5cm + geosiatka szklano - węglowa kN/m<sup>2</sup> 100/100 + warstwa ścieralna z masy SMA 11 gr. 5,0cm) - pow. całkowita **1257,80m<sup>2</sup>**;
- 2) **nawierzchni zjazdów:** szer. zmienna zgodna z planem lokalizacji inwestycji, zjazdy wykonane z betonowej kostki gr. 8cm kolor żółty/szary na podsypce cem.-piask. gr. 4cm i podbudowie z kruszyw stabilizowanych mechanicznie o frakcji 0/31,5mm <sub>C90/3</sub> gr. min. 20cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15cm;
- 3) **nawierzchni chodnika:** szer. w granicach 1,50m - 2,50m, zgodna z planem lokalizacji inwestycji, chodnik wykonany z betonowej kostki gr. 6cm szarej na podsypce cem.-piask. gr. 4cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15 cm;
- 4) **nawierzchni ciągów pieszo - rowerowych:** szer. 2,50m i 3,50m, zgodna z planem lokalizacji inwestycji, ciąg wykonany z betonowej kostki gr. 8cm kolor czerwony, żółty i szary na podsypce cem.- piask. gr. 4cm i podbudowie z kruszyw stabilizowanych mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm <sub>C90/3</sub> gr. min. 10cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15cm;
- 5) **pasa zieleni urządzonej:** częściowe humusowanie pasa drogi przy cz. chodnika gr. min. 5cm wraz z obsianiem pasa zieleni trawą o pow. 20,00m<sup>2</sup>;
- 6) **oznakowania pionowego i poziomego:** lokalizacja zgodna a z planem lokalizacji inwestycji,
- 7) **krawężników i obrzeży:**
  - betonowe obrzeża o wymiarach 100x25x8 cm na ławie z betonu C12/15;
  - betonowe krawężniki uliczne szare 100x30x15 cm, 100x22x15 cm, 100x25x12 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm i ławie fundamentowej z betonu C12/15;
- 8) **napowierzchniowego ścieku deszczowego:** kostka betonowa gr. 8cm w trzech rzędach L= 34,30m;
- 9) **ścieku skarpowego z wylotem:** gotowy prefabrykat L= 8,00m;
- 10) **wpustu ulicznego z przykanalikiem:** wpust żeliwny na studzience żelbetowej fi 500mm - szt. 1, przykanalik z rury PP fi 160 SN 8 L= 5,60m;
- 11) **zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej:** montaż rur ochronnych dwudzielnych AROT L= 4,00m oraz wymiana przykryw w studzienkach kontrolnych ORANGE - szt. 4;

Roboty budowlane będą prowadzone w pasie drogi gminnej. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu. Koszt opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, zakupu i montażu znaków drogowych na czas budowy ponosi Wykonawca. Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.

Wycenę należy wykonać w oparciu o STWiOR, dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nieobjętych dokumentacją (m.in. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, posadowienie znaków drogowych na czas

## Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ

realizacji inwestycji). Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.

### UWAGA:

Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Warunki równoważności:

- 1) dla rur ochronnych dwudzielnych „AROT” – możliwość zastosowania rur ochronnych dwudzielnych innych firm lecz winny spełniać warunki:
  - rura dwudzielna z tworzywa termoplastycznego PCV o gr. ścianki nie mniejszej niż 5mm przeznaczona do osłon kabli m. in. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telewizyjnych układanych pod jezdniami ulic, placami itp.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

### **Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):**

45000000 - 7 - roboty budowlane

45233000 – 9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111200 – 0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700 – 2 – roboty w zakresie kształtowania terenu

45233120 – 6 – roboty w zakresie budowy dróg

45233290 – 8 – instalowanie znaków drogowych

45112710 – 5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231300 – 8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Termin realizacji zamówienia:

**rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy**

**zakończenie: do 13.12.2019 r.**

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. Zamówienia te będą stanowiły do 100% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót

## **Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ**

budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.

Zakres niniejszych zamówień stanowić będą w szczególności:

- wymiana kostki betonowej (ciągi pieszo-rowerowe),
- wylanie masy z betonu asfaltowego w części jezdnej drogi,
- wymiana instalacji kanalizacji deszczowej w granicach pasa drogowego,
- wymiana krawężników i obrzeży betonowych w granicach pasa drogowego,
- wykonanie podbudowy,
- roboty ziemne,
- wymiana oznakowania poziomego i pionowego.

Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie zamówienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji, a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej umowy o zamówienie publiczne.

Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba oraz zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe.