

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej we wsi Runowo Kraj., gm. Więcbork - I etap.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie Decyzji Starosty Sępoleńskiego Nr 6740.231.2019 z dnia 21.08.2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233142 - 6 - roboty w zakresie naprawy dróg

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na terenie drogi gminnej we wsi Runowo Krajeńskie.

Lokalizacja inwestycji – dz. nr ewid.: 352/13, 323/2, 354/1, obręb 0012 Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork, powiat sępoleński, woj. kujawsko - pomorskie.

Łączne zestawienie uzbrojenia zewnętrznego przewidzianego do realizacji w I etapie to 302,50m sieci wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych.

Zestawienie robót i projektowanej infrastruktury technicznej:

1) Budowa kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi:

- rury PP fi 315 SN 8 - 99,00m,
- rury PP fi 250 SN 8 - 190,00m,
- rury PP fi 160 SN 8 (przykanaliki) - 13,50m,
- wpusty uliczne na studzienkach osadnikowych bet. fi 500mm - 6,00 szt.,
- studnie rewizyjne bet. fi 1000mm ze stopniami włazowymi - 5,00 szt.,
- studnia rewizyjna PP fi 400mm - 1,00 szt.,
- rury ochronne dwudzielne fi 110 - 3,00m,

2) Budowa podczyszczalni wód deszczowych:

- wylot prefabrykowany betonowy - 1,00 szt.,
- separator lamelowy fi 1200 (15/150) - 1,00 kpl,
- osadnik wirowy fi 1200 - 1,00 kpl,

3) Drobne naprawcze roboty drogowe

- masa mineralno - bitumiczna gr. 4cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 30cm - 13,50m².

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z:

- opracowaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu dla drogi gminnej na czas realizacji zadania,
- oznakowaniem budowy na czas realizacji zadania,
- opracowaniem planu BIOZ na czas realizacji zadania,
- **powołaniem nadzoru archeologicznego (strefa „W” ochrony konserwatorskiej) na czas realizacji zadania.**
- oznakowaniem drogi (zakup i montaż znaków) na czas realizacji zadania.

Do obowiązków Wykonawcy po realizacji zadania należy również:

- wykonanie operatu kolaudacyjnego i uzyskanie z PINB w Sępólnie Krajeńskim pozwolenia na użytkowanie w/w inwestycji.

Roboty ziemne należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego poza rejonem istniejącego uzbrojenia, które przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować i zabezpieczyć. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty należy wykonywać ręcznie, skrzyżowania zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi. Przewiduje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, obudowanych.

Wycenę należy opracować w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nieobjętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.

UWAGA:

Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.

Miejsce wywozu ziemi – Więcbork teren motokrosu – odległość ok. 5-6 km – bez opłaty.

Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy

zakończenie: do 30.10.2020 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie z PINB w Sępólnie Krajeńskim.