

Zadanie pn.: Budowa drogi - ul. Runowskiej we wsi Witunia - II etap

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi - ul. Runowskiej we wsi Witunia, na odcinku o długości 441,24m zlokalizowanej pomiędzy km 0 + 006,76, a km 0 + 448,00 jej przebiegu.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie Decyzji Nr 6740.320.2019 z dn. 09.09.2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane

45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700 - 2 - roboty w zakresie kształtowania terenu

45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy dróg

45233290 - 8 - instalowanie znaków drogowych

45112710 - 5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Zadanie obejmuje wykonanie:

- 1) ciągu jezdni utwardzonego z kostki betonowej szer. 5,00m,
- 2) ciągu pieszo - rowerowego utwardzonego z kostki betonowej szer. 2,5m.

W skład zadania wchodzi budowa:

- 1) **nawierzchni jezdni ulicy (ciągu jezdni)** szer. 5,00m wykonanej z kostki betonowej (podwójne T) szarej gr. 8,0cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, podbudowie gr. 20cm z mieszanki z kruszyw niezwiązanych 0/31,5mm i warstwie 15,00cm z gruncementu C_{1,5/2,0} ;
- 2) **nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego** szer. 2,50m wykonanej z betonowej bezfazowej kostki koloru ceglanego (cegiełka) gr. 8,0cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm, podbudowie gr. 10 cm z kruszyw niezwiązanych 0/31,5mm i warstwie 10,0cm z gruncementu C_{1,5/2,0} ;
- 3) **nawierzchni zjazdów** w obrębie pasa drogowego, szerokości zmienne wg planu zagospodarowania terenu, wykonanej z kostki betonowej (cegiełka) grafitowej gr. 8,0cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4,0cm, podbudowie gr. 15cm z mieszanki z kruszyw niezwiązanych 0/31,5mm i warstwie 15cm z gruncementu C_{1,5/2,0} ;
- 4) **nawierzchni wyniesień (tarcza skrzyżowania z ul. Krótką i próg zwalniający)**, szerokość wg planu zagospodarowania terenu, wykonanej z kostki betonowej (cegiełka bezfazowa kolor grafit lub ceglany) gr. 8,00cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm, podbudowie gr. 20,0cm z mieszanki z kruszyw niezwiązanych 0/31,5mm i warstwie 15cm z gruncementu gr. C_{1,5/2,0} ;
- 5) **pasa zieleni urządzonej** w obrębie pasa drogowego, szerokość wg planu zagospodarowania terenu, humusowanie warstwą ziemi gr. min. 10cm wraz z obsianiem trawą,
- 6) **pozostałe elementy zagospodarowania ciągu ulicy:**
 - roboty ziemne i rozbiórkowe,
 - krawężniki betonowe drogowe 100x30x15 oraz betonowe najazdowe 100x22x15,
 - obrzeża betonowe 100x25x8,
 - elementy obce podlegają regulacji do projektowanych rzędnych zawartych w projekcie budowlanym (wpusty uliczne i studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej, studnie kanalizacji sanitarnej, hydranty, zawory wodociągowe, studzienki telekomunikacyjne),
 - montaż rur osłonowych dwudzielnych dla kabli telekomunikacyjnych i energetycznych,
 - oznakowanie pionowe i poziome (montaż znaków drogowych oraz malowanie).

**Opis przedmiotu zamówienia
- załącznik nr 7 do SIWZ**

Roboty budowlane będą prowadzone w terenie drogi będącej we władaniu Gminy Więcbork. Wymagane jest na czas realizacji zadania opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego. Oznakowanie drogi (zakup i montaż znaków) na czas realizacji zadania należy wliczyć w koszty, które ponosi Wykonawca.

Teren objęty inwestycją nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Wycenę należy opracować w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nieobjętych dokumentacją (m.in. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, posadowienie znaków drogowych na czas realizacji inwestycji). Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.

Zamawiający wskaże miejsce wywozu ziemi – Więcbork teren motokrosu – odległość ok. 3km – bez opłaty.

UWAGA: Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy

zakończenie: do 30.11.2020 r. wraz z potwierdzeniem przyjęcia obiektu do użytkowania (PINB w Sępólnie Krajeńskim).