

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zadanie pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo, na istniejącej podbudowie bitumiczno - betonowej, składającej się z warstwy ścieralnej o grubości 4 cm, o długości 0,500 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Borzyszkowo, cz. dz. nr ew. 26/1

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo, na istniejącej podbudowie bitumiczno - betonowej, składającej się z warstwy ścieralnej o grubości 4 cm, o długości 0,500 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Borzyszkowo, cz. dz. nr ew. 26/1.

Roboty budowlane będą realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim (data zgłoszenia: 26.03.2020 r.).

Lokalizacja inwestycji: km 0+204,00 do km 0+704,00; dz. nr ewid. 26/1, obręb 0001 Borzyszkowo, jednostka ewid. 041304_5, Więcbork-G, gm. Więcbork, powiat sępoleński, woj. kujawsko - pomorskie.

W zakres modernizacji drogi wchodzi wykonanie:

- 1) **nawierzchni jezdnej drogi** o szer. pasa jezdni 4,00m; wylewka wykonana z betonu asfaltowego składająca się częściowo z warstwy wyrównawczej gr. śr. 5cm (dot. części drogi o naw. betonowej, szerokość 1,50m), punktowego wzmocnienia kruszywem na długości około 100m i szer. 1,50m oraz warstwy ścieralnej (na całej szerokości drogi 4,00m) gr. 4cm;
- 2) **nawierzchni zjazdów w istniejących granicach pasa drogowego wraz z obustronnym poboczem gruntowym** wzmocnionym na całej szerokości, tj. 0,75m i gr. 10cm kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm;
- 3) **pobocza gruntowego obustronnego** wzdłuż całej długości drogi o szer. 0,75m, gr. 10cm wzmocnionego na całej szerokości kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm;
- 4) **nawierzchni mijanki:** dł. 25,00m i szer. 1,00m, skos wjazdu i wyjazdu 1:2 z betonu asfaltowego na projektowanej podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm (gr. 30cm i warstwie odsączającej 15cm).

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z:

- 1) opracowaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu dla drogi gminnej na czas realizacji zadania,
- 2) oznakowaniem budowy na czas realizacji zadania,
- 3) oznakowaniem drogi (zakup i montaż znaków) na czas realizacji zadania.

Do obowiązków Wykonawcy po realizacji zadania należy również:

- 1) wykonanie operatu kołaudacyjnego,
- 2) wykonanie kosztorysu powykonawczego.

Wycenę należy opracować w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, opis inwestycji oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nieobjętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

**Opis przedmiotu zamówienia
- załącznik nr 7 do SIWZ**

Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.

UWAGA!

Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.

Teren inwestycji nie jest objęty żadną ze stref ochrony konserwatorskiej.

UWAGA: Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy

zakończenie: do 30.09.2020 r.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45233225 - 2 - roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych,

45233140 - 2 - roboty drogowe,

45233200 - 1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni.