



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

## Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

***na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork”***

Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na cztery części:

#### **Część 1 Zamówienia: Budowa placu zabaw w Więcborku i Borzyszkowie oraz przebudowa placu zabaw w Sypniewie**

W zakres Części 1 Zamówienia wchodzi:

##### **1. Budowa placu zabaw przy ul. Al. 600 lecia w Więcborku**

Lokalizacja inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia: dz. nr ew. 24/2, obręb 0002 Więcbork. Inwestycja prowadzona będzie na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Sępoleńskiego dnia 21.06.2019 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na montażu nowych urządzeń zabawowych, małej architektury oraz wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z gumowego granulatu wylanego i piasku. Całość obramowana obrzeżami chodnikowymi betonowymi.

Zadanie obejmuje :

- 1) Roboty przygotowawcze:
  - a) roboty pomiarowe,
- 2) Roboty ziemne:
  - a) wykopy pod fundamenty betonowe dla urządzeń placu zabaw oraz pozostałą małą architekturę,
  - b) wykopy pod nawierzchnię bezpieczną placu zabaw,
- 3) Roboty budowlane:
  - a) wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod zestaw urządzeń zabawowych z gumowego granulatu wylanego, dostosowanego pod względem grubości do wysokości swobodnego upadku WSU  $h = 2,30m$  (łącznie pow.  $165,00m^2$ ), zgodnie z następującymi warstwami:
    - granulát gumowy lany kolor ceglany absorbujący upadek WSU  $h = 2,3m$  - gr. 8cm,
    - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm - gr. 5cm,
    - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5/63mm - gr. 15cm,
    - podsypka piaskowa - gr. 10cm,
  - b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej o gr. 20cm pod pozostałe urządzenia zabawowe (łącznie pow.  $165,00m^2$ ),
  - c) całość wykonana w obramowaniu z obrzeży betonowych 6x20x100cm posadowionych na ławie betonowej,
  - d) montaż nowych urządzeń zabawowych:
    - bujaki na sprężynie – szt. 4,
    - piaskownica – szt. 1,
    - huśtawka wahadłowa trzyosobowa – szt. 1,
    - zestaw zabawowy – kpl. 1, w którego skład wchodzi następujące urządzenia:
      - ślizgi – min. 4 szt.,
      - wejście na wieżę - schody z poręczami – 1szt.,
      - trapy wspinaczkowe na wieżę – 2 szt.,
      - panele edukacyjne – min. 2 szt.,
      - wieże – min. 4 szt., w tym max. 2 szt. bez dachu,
      - zestaw zabawowy wyposażony w kolorowe elementy ozdobne – min. 4szt.,



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

- między wieżami przejścia – min. 3 szt.,
  - podesty oraz zabezpieczenia boczne podestów.
- e) pozostała mała architektura:
- regulamin placu zabaw – szt. 1,
  - ławka z oparciem – szt. 2,
  - kosz na śmieci – szt. 1.
- 4) Roboty wykończeniowe:
- a) humusowanie i obsianie trawą,
  - b) przywrócenie miejsca montażu i terenu przyległego do należytego porządku.
- UWAGA: Urządzenia zabawowe muszą być zgodne z normami m. in. PN – EN 1177 i PN – EN 1176.

## 2. Przebudowa placu zabaw w miejscowości Sypniewo

Lokalizacja inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia: dz. nr ew. 224/3, obręb 0014 Sypniewo. Inwestycja prowadzona będzie na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Sępoleńskiego dnia 09.01.2020 r.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na montażu nowych urządzeń zabawowych, małej architektury oraz wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z piasku (łącznie pow. 165,00m<sup>2</sup>). Całość obramowana obrzeżami chodnikowymi betonowymi.

Zadanie obejmuje :

- 1) Roboty przygotowawcze:
  - a) roboty pomiarowe,
- 2) Roboty ziemne:
  - a) wykopy pod fundamenty betonowe dla urządzeń placu zabaw oraz pozostałą małą architekturę,
  - b) wykopy pod nawierzchnię bezpieczną placu zabaw,
- 3) Roboty budowlane:
  - a) wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej o gr. 20cm pod zestaw zabawowy i urządzenia zabawowe,
  - b) całość wykonana w obramowaniu z obrzeży betonowych 6x20x100cm posadowionych na ławie betonowej,
  - c) montaż nowych urządzeń zabawowych:
    - huśtawka wahadłowa trzyosobowa – szt. 1,
    - domek zabaw – szt. 1,
    - karuzela tarczowa – szt. 1,
    - zestaw zabawowy – kpl. 1, w którego skład wchodzi urządzenia:
      - ślizgi – min. 4 szt.,
      - wejście na wieżę - schody z poręczami – 1 szt.,
      - trapy wspinaczkowe na wieżę – 2 szt.,
      - panele edukacyjne – min. 2 szt.,
      - wieże – min. 4 szt., w tym max. 2 szt. bez dachu,
      - zestaw zabawowy wyposażony w kolorowe elementy ozdobne – min. 4szt.,
      - między wieżami przejścia – min. 3 szt.,
      - podesty oraz zabezpieczenia boczne podestów,
  - d) pozostała mała architektura:
    - regulamin placu zabaw – szt. 1,
    - ławka z oparciem – szt. 2,
    - kosz na śmieci – szt. 1,
- 4) Roboty porządkowe i wykończeniowe:
  - a) humusowanie i obsianie trawą,



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

b) przywrócenie miejsca montażu i terenu przyległego do należytego porządku.

UWAGA: Urządzenia zabawowe muszą być zgodne z normami m. in. PN – EN 1177 i PN – EN 1176.

### 3. Budowa placu zabaw w Borzyszkowie

Lokalizacja inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia: dz. nr ew. 3/1, obręb 0001 Borzyszkowo. Inwestycja prowadzona będzie na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Sępoleńskiego dnia 21.06.2019 r. (Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Borzyszkowo).

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na montażu nowych urządzeń zabawowych oraz małej architektury. Podłoże bezpieczne Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Zadanie obejmuje :

- 1) Roboty przygotowawcze:
  - a) roboty pomiarowe,
- 2) Roboty ziemne:
  - a) wykopy pod fundamenty betonowe dla urządzeń placu zabaw, oraz pozostałą małą architekturę,
- 3) Roboty budowlane:
  - a) montaż nowych urządzeń zabawowych:
    - piaskownica – szt. 1,
    - huśtawka wahadłowa z dwoma siedziskami (standard i bocianie gniazdo) – szt. 1,
    - karuzela tarczowa – szt. 1,
    - bujak na sprężynie – szt. 1,
    - huśtawka wagowa – szt. 1,
    - zestaw zabawowy – kpl. 1, w którego skład wchodzi urządzenia:
      - wieża z zadaszaniem – 1 szt.,
      - ścianka wspinaczkowa – 1 szt.,
      - zjeżdżalnia (ślizg) – 1 szt.,
      - balkonik lub most linowy – 1 szt.,
      - zjazdy lub drabinki – 1 szt.,
      - podest – 1 szt.,
  - b) pozostała mała architektura:
    - regulamin placu zabaw – szt. 1,
    - ławka z oparciem – szt. 2,
    - kosz na śmieci – szt. 1.
- 4) Roboty porządkowe i wykończeniowe:
  - a) przywrócenie miejsca montażu i terenu przyległego do należytego porządku.

UWAGA: Urządzenia zabawowe muszą być zgodne z normami m. in. PN – EN 1177 i PN – EN 1176.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45000000 – 7 - Roboty budowlane

45112723 – 9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200 – 9 - Wyposażenie placów zabaw

**Termin wykonania Części 1 Zamówienia:** 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

### **Część 2 Zamówienia:** Budowa siłowni zewnętrznej w Borzyszkowie

W zakres Części 2 Zamówienia wchodzi budowa siłowni zewnętrznej w Borzyszkowie. Lokalizacja inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia: dz. nr ew. 3/1, obręb 0001 Borzyszkowo. Inwestycja



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

prowadzona będzie na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Sępoleńskiego dnia 21.06.2019 r. (Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Borzyszkowo).

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na montażu nowych napowietrznych urządzeń siłowych.

Zadanie obejmuje:

- 1) Roboty przygotowawcze:
    - a) roboty pomiarowe,
  - 2) Roboty ziemne:
    - a) wykopy pod fundamenty betonowe dla pylonu dwustanowiskowego,
  - 3) Roboty budowlane:
    - a) montaż nowych urządzeń siłowych:
      - podwójny zestaw do ćwiczeń: urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg (prasa nożna) i urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej (wyciąg górny) – 1kpl.,
      - podwójny zestaw do ćwiczeń: urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg, rąk i brzucha (prasa wiosła) i urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg, rąk i baraków (orbitrek) – 1kpl.,
      - podwójny zestaw do ćwiczeń: urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg, brzucha i bioder (surfer) i urządzenie do ćwiczeń mięśni grzbietu, bioder (twister) – 1 kpl.,
      - podwójny zestaw do ćwiczeń: urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha, nóg, barków i ramion (poręczce) i urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha i pleców (ławka) – 1kpl.,
- Przedmiotowe urządzenia montowane na pylonie dwustanowiskowym.
- 4) Roboty porządkowe i wykończeniowe.
    - a) przywrócenie miejsca montażu i terenu przyległego do należytego porządku.

UWAGA: Urządzenia na siłowni muszą być zgodne z normą PN EN 16630:2015-06.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45000000 – 7 - Roboty budowlane

45112720 – 8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

37410000 – 5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

**Termin wykonania Części 2 Zamówienia:** 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

### **Część 3 Zamówienia: Budowa wiaty wraz z utwardzeniem terenu oraz montażem ogrodzenia w Borzyszkowie**

W zakres Części 3 Zamówienia wchodzi budowa wiaty wraz z utwardzeniem terenu oraz montażem ogrodzenia w Borzyszkowie. Lokalizacja inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia: dz. nr ew. 3/1, obręb 0001 Borzyszkowo. Inwestycja prowadzona będzie na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Sępoleńskiego dnia 21.06.2019 r. (Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Borzyszkowo).

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

- 1) Wykonaniu utwardzenia terenu z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4-5cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 10cm w obramowaniu z obrzeży chodnikowych o łącznej pow. 85,00m<sup>2</sup>,
- 2) Montażu wiaty drewnianej na planie sześciokąta o pow. 35m<sup>2</sup>. Dach wiaty pokryty gontem papowym. Wiatą wyposażona w ławki drewniane – 5szt. i stoły drewniane – 5szt.,  
Wszystkie elementy drewniane winny być zaimpregnowane ciśnieniowo oraz zewnętrznym impregnatem ochronno-dekoracyjnym.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

- 3) Montażu ogrodzenia panelowego systemowego o długości całkowitej 103,00m, w tym furtka i brama wjazdowa. Ogrodzenie o wysokości h 1,2m z min. 2 przetłoczniami na cokół betonowym prefabrykowanym.

Powyższy zakres zamówienia obejmuje:

- a) Roboty przygotowawcze:
  - roboty pomiarowe,
- b) Roboty ziemne:
  - wykopy pod utwardzenie terenu oraz fundamenty betonowe dla słupów drewnianych wiaty i słupków stalowych ogrodzenia,
- c) Roboty budowlane:
  - wykonanie utwardzenia, montaż wiaty z wyposażeniem (ławy i stoły), montaż ogrodzenia,
- d) Roboty porządkowe i wykończeniowe.
  - przywrócenie miejsca montażu i terenu przyległego do należytego porządku.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45000000 – 7 - Roboty budowlane

45111200 – 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720 – 8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233250 - 6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45342000 – 6 - Wznoszenie ogrodzeń

**Termin wykonania Części 3 Zamówienia:** 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

#### **Część 4 Zamówienia: Budowa budynku gospodarczego z wiatą we wsi Zgniłka**

W zakres Części 4 Zamówienia wchodzi budowa budynku gospodarczego z wiatą we wsi Zgniłka. Lokalizacja inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia: dz. nr ew. 9, obręb 0020 Zgniłka. Inwestycja prowadzona będzie na podstawie Decyzji nr 6740.134.2019 zatwierdzającej projekt budowlany

i udzielającej pozwolenie na budowę z dnia 13.06.2019 r. wydanej przez Starostę Sępoleńskiego.

W skład niniejszego zadania wchodzi roboty branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku oraz zakres robót budowlanych:

- 1) proj. obiekt – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach – dwuspadowy, pokrycie – blachodachówka modułowa,
- 2) powierzchnia zabudowy – 76,58m<sup>2</sup>,
- 3) powierzchnia użytkowa całkowita – 66,39m<sup>2</sup>,
- 4) kubatura brutto – 320,00m<sup>3</sup>,
- 5) wysokość od punktu zerowego budynku – 4,70m,
- 6) powierzchnia użytkowa pomieszczenia gospodarczego – 23,39m<sup>2</sup>,
- 7) powierzchnia użytkowa wiaty – 43,00m<sup>2</sup>,
- 8) proj. miejsca postojowe – kruszywo łamane,
- 9) proj. ogrodzenie – drewniane sztachetowe,
- 10) proj. zjazd – kruszywo łamane,
- 11) proj. zieleń – trawa,
- 12) proj. chodnik – kostka betonowa,
- 13) proj. przebudowa przyłącza telekomunikacyjnego,
- 14) proj. instalacja elektryczna wewnętrzna oraz zewnętrzna kablowa WLZ,
- 15) proj. instalacja odgromowa.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

## 1) Branża budowlana:

Projektowane rozwiązania budowy obiektu:

- a) Ławy fundamentowe – wylewane z betonu C16/20 na warstwie podkładowej z betonu B10, zbrojone stalą,
- b) Ściany fundamentowe – bloczki betonowe M6 gr. 25cm, izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma oraz zabezpieczenie folią kubełkową,
- c) Konstrukcja nośna – drewniana klasa C-30, obudowa zewnętrzna deski ryflowane gr. 4cm, wewnętrzne przegrody oraz sufit z płyt karton gips gr. 12,5mm na stelażu metalowym, izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 25cm,
- d) Dach – konstrukcja drewniana, pokrycie – blachodachówka modułowa na pełnym deskowaniu (kolor do uzgodnienia z inwestorem – grafit/brąz),
- e) Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – blacha stalowa ocynkowana powlekana PVC w kolorystyce dobranej do pokrycia,
- f) Tynki wewnętrzne – płyta karton gips gr. 12,5mm, gładź szpachlowa, malowanie (kolor do uzgodnienia z inwestorem),
- g) Stolarka:
  - okienna (profil pięciokomorowy, PCV, kolor: wewnątrz białe na zewnątrz brąz lub grafit),
  - stolarka drzwiowa (drewniana lub stalowa, ocieplona, kolor brąz lub grafit),
  - parapety wewnętrzne (drewniane lub konglomerat, kolor biały),
  - parapety zewnętrzne (drewniane lub z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, w kolorze stolarki okiennej, z zaślepkami bocznymi),
- h) Utwardzenie terenu:
  - chodnik przy budynku – kostka betonowa gr. 6cm (kolor – grafit i żółty) na podsypce cementowo piaskowej gr. 4cm, następnie na podbudowie z kruszywa łamanego o granulacji 0/31,5 gr. 10cm i warstwie odsączającej gr. 10cm w obramowaniu z obrzeży betonowych, kolor grafit 100x30x8cm na ławie betonowej,
  - zjazd (wjazd) na nieruchomość – kruszywo łamane w obramowaniu z krawężników 100x15x30cm na ławie betonowej,
  - miejsca postojowe – kruszywo łamane stabilizowane gr. 15cm w obramowaniu z krawężników 100x15x30cm na ławie betonowej.
- i) Tereny zielone – niwelacja terenu i obsianie trawą,
- j) Posadzki i okładziny podłogowe – deska ryflowana na płycie OSB,
- k) Sufity – podwieszane z płyt karton gips gr. 12,5mm na stelażu metalowym,
- l) Ogrodzenie (oczka wodnego) – drewniane sztachetowe, słupy drewniane na kotwach metalowych zabetonowane w podłożu, długość ogrodzenia 36,00m, h= 1,20m,
- m) Zakup i montaż pojemników na odpady stałe o poj. 240 litrów – 4 szt.

Wszystkie elementy drewniane na obiekcie winny być zaimpregnowane ciśnieniowo oraz zewnętrznym impregnatem ochronno-dekoracyjnym.

## 2) Branża sanitarna:

W ramach robót należy przeprowadzić i wykonać instalację wentylacyjną grawitacyjną.

## 3) Branża elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, odgromowa:

W ramach robót należy przeprowadzić i wykonać:

- a) instalację elektryczną zewnętrzną – WLZ,
- b) instalację elektryczną wewnętrzną jedno i trzyczasową,
- c) instalację odgromową,
- d) przełożenie części istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego kolidującego z przedmiotową inwestycją – odcinek przyłącza o długości 43,00m.





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

**UWAGA: Zamówienie nie obejmuje wyposażenia obiektu - meble wrysowane w projekcie budowlanym stanowią element przykładowy ich rozmieszczenia.**

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45000000 – 7 - Roboty budowlane  
45111200 – 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45262300 – 4 - Betonowanie  
45262500 – 6 - Roboty murarskie i murowe  
45260000 – 7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45261210 – 9 - Wykonywanie pokryć dachowych  
45261320 – 3 - Kładzenie rynien  
45442100 – 8 - Roboty malarskie  
45442200 – 9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych  
45421160 – 3 - Instalowanie wyrobów metalowych  
45432100 – 5 - Kładzenie i wykładanie podłóg  
45421000 – 4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45400000 – 1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45450000 – 6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45442300 – 0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni  
45112710 – 5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45320000 – 6 - Roboty izolacyjne  
45262100 – 2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
45311200 – 2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45312310 – 3 - Ochrona odgromowa  
45314000 – 1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  
45233250 – 6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

**Termin wykonania Części 4 Zamówienia:** 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy wraz z zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego (PINB w Sępólnie Krajeńskim), o zakończeniu budowy budynku gospodarczego z wiatą.

Do pozostałych obowiązków Wykonawców w trakcie realizacji robót należy:

- zutylizowanie w ramach ceny kontraktowej, odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji (m.in. ziemi),
- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej,
- oznakowanie budowy na czas realizacji inwestycji,
- w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi, m.in. telekomunikacyjnymi, energetycznymi zapewnienie nadzoru Orange, ENEA itp.,
- przebudowanie części istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego pod nadzorem ORANGE nie ujętego w przedmiarach, a niezbędnego dla prawidłowego wykonania zadania dot. budowy budynku gospodarczego z wiatą we wsi Zgniłka (Część 4 Zamówienia).

Do obowiązków Wykonawcy po zakończeniu robót należy również, m.in.:

- wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych na wybudowanym budynku gospodarczym we wsi Zgniłka (Część 4 Zamówienia),



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

- wykonanie odbioru skrzyżowania/zbliżenia proj. instalacji z istniejącym uzbrojeniem (Część 4 Zamówienia),
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- przedłożenie Zamawiającemu atestów lub certyfikatów lub deklaracji zgodności stwierdzających dopuszczenie użytych materiałów do stosowania w budownictwie oraz atestów lub certyfikatów lub deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia (place zabaw i siłownie napowietrzne),
- zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego (PINB w Sępólnie Krajeńskim), o zakończeniu budowy dot. wybudowanego budynku gospodarczego z wiatą we wsi Zgniłka (Część 4 Zamówienia).

Ileć w dokumentach postępowania jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane od konkretnego Wykonawcy oraz odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia te służą wyłącznie do opisanie minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Wycenę należy opracować w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową, opisy inwestycji oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nieobjętych dokumentacjami. Załączone przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotów zamówienia.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, jednakże nie jest ona obowiązkowa.

Teren objęty inwestycją nie podlega strefie archeologicznej, brak nadzoru archeologicznego.

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane