

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Więcbork  
ADRES INWESTYCJI : Puszcza, obręb nr [0011] Puszcza, działka nr ewidencyjny 63/2  
INWESTOR : Gmina Więcbork  
ADRES INWESTORA : 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza 22

DATA OPRACOWANIA : 15.05.2014 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	KNR 4-01 d.10511-02	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.falistych nadających się do użytku	m <sup>2</sup>		
		7,38*2*24,77	m <sup>2</sup>	365.605	
				RAZEM	365.605
2	KNR 4-01 d.10430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m <sup>2</sup>		
		7,38*2*24,77	m <sup>2</sup>	365.605	
				RAZEM	365.605
3	KNR 4-01 d.10108-09	Wywiezienie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych	m <sup>3</sup>		
		365,605*0,01	m <sup>3</sup>	3.656	
				RAZEM	3.656
4	KNR 4-01 d.10108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		3,656*50	m <sup>3</sup>	182.800	
				RAZEM	182.800
5	kalkulacja indywidualna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t		
		365,605*15*0,001	t	5.484	
				RAZEM	5.484
6	KNR 4-01 d.10535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		2,35*9,50	m <sup>2</sup>	22.325	
				RAZEM	22.325
7	KNR 4-01 d.10535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		0,60*7,38*4	m <sup>2</sup>	17.712	
				RAZEM	17.712
8	KNR 4-01 d.10535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		24,77*2+9,50	m	59.040	
				RAZEM	59.040
9	KNR 4-01 d.10535-09	Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku - rynny	m <sup>2</sup>		
		0,15*(24,77*2+9,50)	m <sup>2</sup>	8.856	
				RAZEM	8.856
10	KNR 4-01 d.10349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - rozbiórka kominów	m <sup>3</sup>		
		0,38*1,20*1,20*2+0,38*0,60*1,20*2	m <sup>3</sup>	1.642	
				RAZEM	1.642
11	KNR 4-01 d.10108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1,368	m <sup>3</sup>	1.368	
				RAZEM	1.368
12	KNR 4-01 d.10108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		1,368*5	m <sup>3</sup>	6.840	
				RAZEM	6.840
13	kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,368	m <sup>3</sup>	1.368	
				RAZEM	1.368
14	KNR 2-02 d.11611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m	kol.		
		4+4	kol.	8.000	
				RAZEM	8.000
<b>GŁÓWNY DACH</b>					
15	KNR 2-02 d.20410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m <sup>2</sup>		
		7,38*2*24,77	m <sup>2</sup>	365.605	
				RAZEM	365.605
16	KNR 2-02 d.20501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m <sup>2</sup>		
		7,38*2*24,77	m <sup>2</sup>	365.605	
				RAZEM	365.605
17	KNR 2-02 d.20410-04	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m <sup>2</sup>		
		7,38*2*24,77	m <sup>2</sup>	365.605	
				RAZEM	365.605
18	NNRNKB 202 d.20535-04	Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m <sup>2</sup> o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m <sup>2</sup>		
		7,38*2*24,77	m <sup>2</sup>	365.605	
				RAZEM	365.605
19	NNRNKB 202 d.20539-01	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		24,77	m	24.770	
				RAZEM	24.770

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	NNRNKB 202 d.20541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pas nadrynnowy 0,40*24,77*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.816	
				RAZEM	19.816
21	NNRNKB 202 d.20541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm wiatrownice 0,40*7,38*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.808	
				RAZEM	11.808
22	NNRNKB 202 d.20541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm kominy 0,40*(0,38*2+1,20*2)*2+0,40*(0,38*2+0,60*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.096	
				RAZEM	4.096
23	KNR-W 2-02 d.20519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - sama robocizna bez materiału rynien ( rynny z demontażu do ponownego montażu ) 24,77*2	m m	 49.540	
				RAZEM	49.540
24	KNR-W 2-02 d.22605-01	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych ( okap dachu ) 24,77*(0,50+0,20)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.678	
				RAZEM	34.678
25	KNR-W 2-02 d.22605-03	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż listew 24,77*2	m m	 49.540	
				RAZEM	49.540
26	KNR-W 2-02 d.22605-04	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż naroż- ników 0,20*4	m m	 0.800	
				RAZEM	0.800
27	KNR 2-02 d.20122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. 0,38*1,20*1,20*2+0,38*0,60*1,20*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.642	
				RAZEM	1.642
28	KNR 2-02 d.20902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. (0,38*2+1,20*2)*1,20*2+(0,38*2+0,60*2)*1,20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.288	
				RAZEM	12.288
29	KNR-W 2-02 d.21519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową (0,38*2+1,20*2)*1,20*2+(0,38*2+0,60*2)*1,20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.288	
				RAZEM	12.288
30	KNR 2-02 d.21611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m 4+4	kol. kol.	 8.000	
				RAZEM	8.000
<b>ZADASZENIE - OD STRONY ULICY</b>					
31	KNR 2-02 d.30410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 9,50*2,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.325	
				RAZEM	22.325
32	KNR-W 2-02 d.31507-05	Dwukrotne malowanie lakierobejcą deskowania od spodu 9,50*2,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.325	
				RAZEM	22.325
33	KNR 2-02 d.30501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 9,50*2,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.325	
				RAZEM	22.325
34	KNR 2-02 d.30410-04	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na- syc. 9,50*2,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.325	
				RAZEM	22.325
35	NNRNKB 202 d.30535-04	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą po- wlekaną dachówkową na łątach 9,50*2,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.325	
				RAZEM	22.325
36	KNR-W 2-02 d.30519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - sama robocizna bez materiału rynien ( rynny z demontażu do ponownego montażu ) 9,50	m m	 9.500	
				RAZEM	9.500
<b>ZADASZENIA</b>					
37	KNR 2-02 d.40402-01	Więźba dachowa o układzie krokwiowym 6,10*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.150	
				RAZEM	9.150
38	KNR 2-02 d.40407-03	Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0,12*0,12*1,50*6	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	  0.130	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR 2-02 d.40408-01	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0,12*0,12*1,50*6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 0.130	0.130
40	KNR 2-02 d.40410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 6,10*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 9.150	9.150
41	KNR-W 2-02 d.41507-05	Dwukrotne malowanie lakierobejcą deskowania od spodu 6,10*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 9.150	9.150
42	KNR 2-02 d.40501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 6,10*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 9.150	9.150
43	KNR 2-02 d.40410-04	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. 6,10*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 9.150	9.150
44	NNRNKB 202 d.40535-04	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powleką dachówkową na łątach 6,10*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 9.150	9.150
45	KNR-W 2-02 d.40519-04	Rynny dachowe półokrągłe - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 6,10	m m	RAZEM 6.100	6.100
46	KNR-W 2-02 d.40526-03	Rury spustowe okrągłe - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 3,30	m m	RAZEM 3.300	3.300
				RAZEM	3.300