

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Więcbork  
ADRES INWESTYCJI : Zakrzewska Osada, obręb nr [0019] Zakrzewska Osada, działka nr ewidencyjny 207/2  
INWESTOR : Gmina Więcbork  
ADRES INWESTORA : 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza 22

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>WENTYLACJA</b>					
1	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ceme-	m		
d.1	0340-01	ntowej	m	10.000	
		10,00		RAZEM	10.000
2	KNR 5-08	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układa-	m		
d.1	0209-01	ny w tynku	m	10.000	
		10,00		RAZEM	10.000
3	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowy-	szt.		
d.1	0307-01	ych z podłączeniem	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
4	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach o grub. 40 cm	otw.		
d.1	0344-02		otw.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
5	KNR-W 2-17	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A	szt.		
d.1	0146-01		szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	km	m <sup>3</sup>	0.400	
		0,50*0,50*0,40*4		RAZEM	0.400
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	nast. 1 km	m <sup>3</sup>	2.000	
		0,40*5		RAZEM	2.000
8	kalkulacja in-	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	dyidualna		m <sup>3</sup>	0.400	
		0,40		RAZEM	0.400
<b>DUŻA SALA</b>					
9	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników blaszanych powlekanych dł. po-	szt		
d.2	0135-02	nad 1 m	szt	8.000	
		wewnętrzne		RAZEM	8.000
		4+4			
10	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	m2	m <sup>2</sup>	138.026	
		3,52*(11,69*2+12,40*2)-1,85*2,00-2,38*1,44*8-0,60*0,75		RAZEM	138.026
11	KNR 2-02	Jednokrotne gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-03		m <sup>2</sup>	138.026	
		138,026		RAZEM	138.026
12	KNR-W 2-02	Tynki zewn. mozaikowe na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i log-	m <sup>2</sup>		
d.2	0910-01	gie) wyk. ręcznie	m <sup>2</sup>	64.862	
		1,40*(11,69*2+12,40*2)-1,85*1,40		RAZEM	64.862
13	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-	m <sup>2</sup>		
d.2	2011-01	nywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>	73.164	
		138,026-64,862		RAZEM	73.164
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-01	ków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	73.164	
		73,164		RAZEM	73.164
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m <sup>2</sup>		
d.2	1209-10	drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	7.800	
		drzwi do sali głównej - malowanie obustronne		RAZEM	7.800
		1,85*2,00*2+0,10*2,00*2			
16	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m <sup>2</sup>		
d.2	1209-07	drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>	2.331	
		okienko podawcze - malowanie obustronne		RAZEM	2.331
		0,75*0,60*2+0,53*(0,75*2+0,60*2)			
17	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.		
d.2	1611-02		kol.	4.000	
		2+2		RAZEM	4.000
<b>MAŁA SALA</b>					
18	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników blaszanych powlekanych dł. po-	szt		
d.3	0135-02	nad 1 m	szt	2.000	
		wewnętrzne			
		2			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5	m <sup>2</sup>		
d.3	1202-09	m2 3,52*(4,14*2+6,55*2)-0,60*0,75-0,90*1,97-2*2,38*1,44	m <sup>2</sup>	66.180	
				RAZEM	66.180
20	KNR 2-02	Jednokrotne gruntowanie podłóży	m <sup>2</sup>		
d.3	1505-03	sala główna 66,180	m <sup>2</sup>	66.180	
				RAZEM	66.180
21	KNR-W 2-02	Tynki zewn. mozaikowe na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i log-	m <sup>2</sup>		
d.3	0910-01	gie) wyk. ręcznie 1,40*(4,14*2+6,55*2)-0,90*1,40	m <sup>2</sup>	28.672	
				RAZEM	28.672
22	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-	m <sup>2</sup>		
d.3	2011-01	nywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym 66,180-28,672	m <sup>2</sup>	37.508	
				RAZEM	37.508
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m <sup>2</sup>		
d.3	1505-01	ków gładkich bez gruntowania 37,508	m <sup>2</sup>	37.508	
				RAZEM	37.508
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m <sup>2</sup>		
d.3	1209-10	drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 drzwi do sali - malowanie obustronne 0,90*1,97	m <sup>2</sup>	1.773	
				RAZEM	1.773