

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Więcbork
ADRES INWESTYCJI : Runowo Krajeńskie, obręb nr [0012] Runowo Krajeńskie, działka nr ewidencyjny 325
INWESTOR : Gmina Więcbork
ADRES INWESTORA : 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza 22

DATA OPRACOWANIA : 15.05.2014 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------------|----------------|--|----------------|--------|--------|
| ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 2 m2 | szt. | | |
| d.1 | 0354-07 | 4+2 | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 2 | KNR 4-01 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | | |
| d.1 | 0354-11 | 1,16*4+0,87*2 | m | 6.380 | |
| | | | | RAZEM | 6.380 |
| 3 | KNR 4-01 | Wykucie z muru podokienników betonowych | m | | |
| d.1 | 0354-12 | 1,16*4+0,87*2 | m | 6.380 | |
| | | | | RAZEM | 6.380 |
| 4 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-09 | 4,64*0,3*0,05 | m ³ | 0.070 | |
| | | | | RAZEM | 0.070 |
| 5 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-10 | 0,07*5 | m ³ | 0.350 | |
| | | | | RAZEM | 0.350 |
| 6 | kalkulacja in- | Utylizacja gruzu | m ³ | | |
| d.1 | dywidualna | 0,07 | m ³ | 0.070 | |
| | | | | RAZEM | 0.070 |
| STOLARKA OKIENNA | | | | | |
| 7 | KNR 0-19 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 | m ² | | |
| d.2 | 1023-10 | 1,16*1,94*4 | m ² | 9.002 | |
| | | | | RAZEM | 9.002 |
| 8 | KNR 0-19 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 | m ² | | |
| d.2 | 1023-04 | 0,87*1,42*2 | m ² | 2.471 | |
| | | | | RAZEM | 2.471 |
| 9 | KNR 4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) | m ² | | |
| d.2 | 0710-01 | 1,16*0,30*4+0,87*0,30*2 | m ² | 1.914 | |
| | | | | RAZEM | 1.914 |
| 10 | KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników blaszanych powlekanych dł. do 1 m | szt | | |
| d.2 | 0135-01 | zewnętrzne | szt | 2.000 | |
| | | 2 | | RAZEM | 2.000 |
| 11 | KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników blaszanych powlekanych dł. ponad 1 m | szt | | |
| d.2 | 0135-02 | zewnętrzne | szt | 4.000 | |
| | | 4 | | RAZEM | 4.000 |
| 12 | KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników blaszanych powlekanych dł. do 1 m | szt | | |
| d.2 | 0135-01 | wewnętrzne | szt | 2.000 | |
| | | 2 | | RAZEM | 2.000 |
| 13 | KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników blaszanych powlekanych dł. ponad 1 m | szt | | |
| d.2 | 0135-02 | wewnętrzne | szt | 4.000 | |
| | | 4 | | RAZEM | 4.000 |
| ROBOTY MALARSKIE | | | | | |
| 14 | KNR 2-02 | Jednokrotne gruntowanie podłóży gipsowych | m ² | | |
| d.3 | 1505-03 | sala główna | m ² | 94.736 | |
| | | 3,24*(5,16+6,23+2,58+5,83+1,40+1,31+0,30+1,65+1,08+0,30+1,59+1,21+1,55+0,23+0,15+0,55*2+0,65+0,15+0,67+0,13)+2,35*0,50-0,70*2,00-0,80*1,94-1,78*2,24-4*1,16*1,94+4*0,22*1,94 | | | |
| | | | | RAZEM | 94.736 |
| 15 | KNR 2-02 | Jednokrotne gruntowanie podłóży gipsowych | m ² | | |
| d.3 | 1505-03 | wiatrołap | m ² | 7.168 | |
| | | 2,24*(1,18*2+1,81*2+0,15)-1,78*2,24-1,15*2,24 | | | |
| | | | | RAZEM | 7.168 |
| 16 | KNR 2-02 | Jednokrotne gruntowanie podłóży gipsowych | m ² | | |
| d.3 | 1505-03 | WC | m ² | 2.142 | |
| | | 0,76*(1,17*2+1,16*2)-0,70*2,00 | | | |
| | | | | RAZEM | 2.142 |
| 17 | KNR 2-02 | Jednokrotne gruntowanie podłóży gipsowych | m ² | | |
| d.3 | 1505-03 | kuchnia | m ² | 43.184 | |
| | | 2,78*(5,62*2+1,16*2+0,52*2+1,10*2+0,43*2)-0,88*1,94-2*0,87*1,42-1,22*1,42 | | | |
| | | | | RAZEM | 43.184 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------|---|----------------|---------|---------|
| 18 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- | m ² | | |
| d.3 | 1505-01 | ków gładkich bez gruntowania | m ² | 147.230 | |
| | | 94,736+7,168+2,142+43,184 | | | |
| | | | | RAZEM | 147.230 |
| 19 | KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m | kol. | | |
| d.3 | 1611-02 | 2 | kol. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |