
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Górowatki, Gmina Więcbork
ADRES INWESTYCJI : GÓROWATKI, GM. WIĘCBORK, DZIAŁKA NR EWID. 3/6, OBRĘB NR [0004] GÓROWATKI
INWESTOR : GMINA WIĘCBORK
ADRES INWESTORA : 89 – 410 WIĘCBORK, UL. MICKIEWICZA 22
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA:

Data opracowania

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 d.10121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obsługa geodezyjna 40,00*50,00*0,0001	ha	0.200	
				RAZEM	0.200
ROBOTY ZIEMNE					
2	KNR 2-01 d.20229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 40,00*50,00*0,60	m ³	1200.000	
				RAZEM	1200.000
3	KNR 2-01 d.20229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 40,00*50,00*0,60	m ³	1200.000	
				RAZEM	1200.000
NAWIERZCHNIA BOISKA					
4	KNR 2-23 d.30209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion wysiewie grabiami 40,00*50,00	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
5	KNR 2-23 d.30207-01	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie 0,2000	ha	0.200	
				RAZEM	0.200
6	KNR 2-23 d.30208-02	Dwukrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0,2000*2	ha	0.400	
				RAZEM	0.400
WYPOSAŻENIE BOISKA					
7	kalkulacja indywidualna d.4	Bramka do piłki nożnej 3 x 2 m 2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	kalkulacja indywidualna d.4	Siatka do bramki do piłki nożnej 2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
OGRODZENIE					
9	KNR 2-02 d.51804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal. z rur śr.38 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 123,00	m	123.000	
				RAZEM	123.000
10	KNR 2-23 d.50402-03	Furtka o wym. 100x150 cm w środku przęsła ogrodzenia 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
URZĄDZENIA PLACU ZABAW					
11	KALKULACJA WŁASNA d.6	Huśtawka podwójna (robocizna + montaż) 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KALKULACJA WŁASNA d.6	Huśtawka wagowa na sprężynie (robocizna + montaż) 2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KALKULACJA WŁASNA d.6	Zabawka na sprężynie (robocizna + montaż) 2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KALKULACJA WŁASNA d.6	Ławka z oparciem (robocizna + montaż) 2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KALKULACJA WŁASNA d.6	Regulamin placu zabaw (robocizna + montaż) 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KALKULACJA WŁASNA d.6	Piaskownica kwadratowa z palisady (robocizna + montaż) 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KALKULA- d.6CJA WŁAS- NA	Zestaw ze zjeżdżalnią (robocizna + montaż)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA					
18	KNR 2-01 d.70121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obsługa geodezyjna z inwentaryzacji	ha		
		0,2000	ha	0.200	
				RAZEM	0.200

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Razem
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2	ROBOTY ZIEMNE							
3	NAWIERZCHNIA BOISKA							
4	WYPOSAŻENIE BOISKA							
5	OGRODZENIE							
6	URZĄDZENIA PLACU ZABAW							
7	INWENTARYZACJA GEODEZYJNA							
8	RAZEM netto							
9	VAT							
10	Razem brutto							

Słownie: